
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont i wystrój gabinetów lekarskich nr 128 i 129 w budynku SGPZOZ
ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie
NAZWA INWESTORA: S.G.P.Z.O.Z.
ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Tarczyński

DATA OPRACOWANIA: 2021-09-13

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45110000-1	Roboty demontażowe w gabinecie nr 128 i 129			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$(2,90 * 5,86 - 1,12 * 0,7) * 2 + 0,1 * (5,86 * 2 + 2,90 * 2)$	m2	34,17	
				RAZEM	34,17
2	KNR-W 4-01 d.1 0820-08 analogia	Rozebranie istniejącej okładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m2		
		$2 * 2,0 * (1,80 + 1,12 + 0,7)$	m2	14,48	
				RAZEM	14,48
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi do wymiany na nowe	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 4-02 d.1 0235-06 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - istniejąca umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 4-02 d.1 0152-05 analogia	Demontaż istniejącej termy elektrycznej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 4-02 d.1 0141-01 analogia	Demontaż istniejącej baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 4-02 d.1 0523-01 analogia	Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego - demontaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	d.1 kalk. własna	Demontaż i wyniesienie we wskazane miejsce istniejącego wyposażenia meblowego gabinetów	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w gabinecie nr 128 i 129			
9	d.2 kalk. własna	Montaż tymczasowej ścianki działowej oddzielającej strefę remontu gabinetów od pozostałej powierzchni użytkowanej na piętrze przychodni. Należy założyć montaż w ścianie tymczasowej, drzwi istniejących zdemontowanych z jednego otworu wejściowego do gabinetu remontowanego, w ścianie tymczasowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 0-14 d.2 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o powierzchni mniejszej niż 5m2	m2		
		$(1,18 * 3,0 + 1,72 * 0,9 + 0,7 * 3,0 + 1,72 * 0,3) * 2$	m2	15,41	
				RAZEM	15,41
11	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		$(5,86 + 5,16 + 2,90 * 2) * 2 * 3,0 - (0,9 * 2,0 * 2 + 1,72 * 1,7 * 2)$	m2	91,47	
				RAZEM	91,47

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity i posadzka	m2		
		(5,16 * 2,90 + 1,78 * 0,7) * 2 * 2	m2	64,84	
				RAZEM	64,84
13	NNRNKB d.2 202 2803-06 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm. Płytki gresowe imitujące beton.	m2		
		(2,40 * 1,60) * 2 + (1,20 * 2,40) * 2	m2	13,44	
				RAZEM	13,44
14	KNR-W 2-02 d.2 0843-01 kalk. własna	Obłożenie istniejących parapetów z lastryko zaprawą z mikrocementu	m2		
		1,72 * 0,65 * 2	m2	2,24	
				RAZEM	2,24
15	KNR-W 4-01 d.2 0916-01 kalk. własna	Przedłużenie podokienników z płyty MDF	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	NNRNKB d.2 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.11	m2	91,47	
				RAZEM	91,47
17	NNRNKB d.2 202 2015-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.12 / 2	m2	32,42	
				RAZEM	32,42
18	NNRNKB d.2 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka samopoziomująca pod wykładzinę kauczukową	m2		
		poz.12 / 2	m2	32,42	
				RAZEM	32,42
19	KNR-W 2-02 d.2 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z cokolikiem. Wykładzina kauczukowa, np. Noraplan "LONA", kolor 6901 i 6902	m2		
		poz.18 + 0,1 * (5,86 + 5,16 + 2,90 * 2)	m2	34,10	
				RAZEM	34,10
20	kalk. własna	Obsadzenie stolarki drzwiowej - dostawa i montaż nowych drzwi. Drzwi drewniane, ze skrzydłem pełnym, dźwiękoizolacyjne, typ A, ościeżnica przylgowa z elektrozaczepem rewersyjnym, okleina CPL w kolorze jasny sary, okucia metalowe, zawiasy widoczne	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR-W 2-02 d.2 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - farba ceramiczna	m2		
		poz.11 + poz.12 / 2	m2	123,89	
				RAZEM	123,89
3	45300000-0	Roboty sanitarne w gabinecie nr 128 i 129			
22	KNR-W 2-15 d.3 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym w szafkach podwieszanych, oraz podgrzewaczem wody o pojemności 5 litrów, również montowany w szafce.	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR-W 2-15 d.3 0137-04 analogia	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.3	KNR-W 4-02 0523-01 analogia	Ponowny montaż, uprzednio zdemontowanego zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego - montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora z uruchomieniem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	45000000-7	Roboty porządkowe			
25 d.4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wyniesienie poza budynek i wywiezienie powstałego gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km	m3		
		3	m3	3,00	
				RAZEM	3,00