

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia na potrzeby gabinetu okulistycznego  
ADRES INWESTYCJI : 05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4  
INWESTOR : SGPZOS Błonie  
ADRES INWESTORA : 05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4  
BRANŻA : BUDOWLANA I SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : jerzy.kosztorysy@gmail.com tel. 601-806-320  
DATA OPRACOWANIA : Październik 2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowlane - remont pomieszczenia na potrzeby gabinetu okulistycznego</b>					
<b>1</b>		<b>Przygotowanie, zabezpieczenia i osłony stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek na czas wykonywania prac remontowych oraz po zakończeniu prac</b>			
1	ZKNR C-1	Zabezpieczenia folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	3.6*1.8+2.0*1.0	m <sup>2</sup>	8.480	
				RAZEM	8.480
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - w tym korytarze - w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	16.0	m <sup>2</sup>	16.000	
	analogia			RAZEM	16.000
3	KNR 4-01	Codzienne mycie posadzek korytarzy - w sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych - remontowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	Krotność = 25	m <sup>2</sup>	16.000	
	analogia	poz.2		RAZEM	16.000
4	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	3.6*1.8*2	m <sup>2</sup>	12.960	
				RAZEM	12.960
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	1.8*2.0	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
<b>2</b>		<b>Demontaże i rozbiórki</b>			
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - rozebranie R=0,4	m <sup>2</sup>		
d.2	1017-01	1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800
7	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
8	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana - dla dopasowania otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-02	(1.1+2.1*2)*0.2	m <sup>2</sup>	1.060	
				RAZEM	1.060
9	KNR 4-01	Dopasowanie - podkucie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-03	(1.0+2*2.1)*0.2*0.2	m <sup>3</sup>	0.208	
	analogia			RAZEM	0.208
<b>3</b>		<b>Roboty sanitarne wod - kan</b>			
10	KNR 4-07	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów	obiekt.		
d.3	z.sz.r1-3.5.c	1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.3	0141-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-02	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
d.3	0152-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - wspornik	szt.		
d.3	0152-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.3	0234-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.3	0234-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0232-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.		
d.3	0232-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-02 d.3 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR-W 4-02 d.3 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR-W 4-02 d.3 0233-12	Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-02 d.3 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-02 d.3 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 d.3 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 4-02 d.3 0210-03 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1.5	m		1.500
		1.5	szt.	1.500	
				RAZEM	1.500
25	KNR-W 4-02 d.3 0210-04 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1.8	m		1.800
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR-W 2-15 d.3 0211-01 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0211-02 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.3 0222-01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - okrągła WB 55	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0229-04	Zlewozmywak steel	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bezdotykowe wg projektu	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 2-15 d.3 0116-07 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.	RAZEM	2.000
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 4-02 d.3 0107-04 z.sz.3.3.2. 9903-02	Wymiana trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-15 d.3 0131-03	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.3 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.3 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.3 0342-04	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
40	KNR 4-01 d.3 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - instalacje wodne	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
41	KNR 4-01 d.3 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
42	KNR 4-01 d.3 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
43	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
44	KNR 4-01 d.3 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
45	KNR-W 2-15 d.3 0112-01 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni - stabi	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
46	KNR-W 2-15 d.3 0112-02 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni - z.w.	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
47	KNR 0-34 d.3 0101-10 analogia	Montaż utulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
		poz.46	m	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	KNR 0-34 0101-07	izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) poz.45	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
49 d.3	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.45+poz.46	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
50 d.3	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 poz.45+poz.46	m prób. m	11.200	2.000
				RAZEM	11.200
<b>4</b>	<b>Posadzki</b>				
51 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
52 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności, starych klejów przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - pod wylewkę samopoziomującą 31.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
53 d.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> Krotność = 8 poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
54 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wyrównanie powierzchni konstrukcyjnych pod wykładzinę podłogową poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
55 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z cokolikiem - z wywnięciem na ścianę H=10 cm poz.51+(5.81+5.67)*2*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.826	
				RAZEM	33.826
56 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.826	
				RAZEM	33.826
<b>5</b>	<b>Ściany</b>				
<b>5.1</b>	<b>Ściany i przedścianki g-k</b>				
57 d.5.1	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (1.2+1.0)*2.75+2.75*2*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.250	
				RAZEM	8.250
58 d.5.1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 2.62*2.6+2.6*2*0.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.436	
				RAZEM	7.436
59 d.5.1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - zlicowanie powierzchni GK z powierzchnią gresu 1.15*2.62*2+1.15*0.12*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.302	
				RAZEM	6.302
60 d.5.1	KNR-W 4-02 0110-06 analogia	Wstawienie rur kwasoodpornych stabilizujących ściankę działową z GK - wg projektu Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.4*2 2	msc. m msc.	2.000	0.800
				RAZEM	2.000
61 d.5.1	KNR-W 2-02 0834-01	Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich poz.57+poz.58*2-1.45*2.62+poz.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.415	
				RAZEM	102.415
62 d.5.1	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew narożnych 2.6*4+3.0*2	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
<b>5.2</b>	<b>Glazura</b>				
63 d.5.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.0+4.0)*2.0	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 4-01 d.5.2 0211-01	Skucie nierówności - starych klejów przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach (2.0+4.0)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
65	KNR 2-02 d.5.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.45*2.62*2*1.45*0.12*2+(2.5+0.65)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
66	KNR 0-12 d.5.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.102	
				RAZEM	9.102
<b>6</b>		<b>Malowanie</b>			
<b>6.1</b>		<b>Malowanie sufitów</b>			
67	KNR 0-28 d.6.1 2620-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
68	KNR 4-01 d.6.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
69	KNR 4-01 d.6.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
70	KNR-W 2-02 d.6.1 0835-01	Sztablatura wewnętrzna stropów gładkich i spoczników schodowych poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
71	NNRNKB d.6.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
72	KNR-W 2-02 d.6.1 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.530	
				RAZEM	31.530
<b>6.2</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
73	KNR 0-28 d.6.2 2620-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie (5.7+5.67)*2*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.220	
				RAZEM	68.220
74	KNR 4-01 d.6.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.220	
				RAZEM	68.220
75	KNR 4-01 d.6.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.220	
				RAZEM	68.220
76	NNRNKB d.6.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.73+poz.58*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.092	
				RAZEM	83.092
77	KNR-W 2-02 d.6.2 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.76-poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.990	
				RAZEM	73.990
<b>7</b>		<b>Drzwi wejściowe</b>			
78	KNR-W 2-02 d.7 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR-W 4-01 d.7 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami (1.0+2.0*2)*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
80	KNR 4-01 d.7 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 1.1+2.1*2	m m	5.300	
				RAZEM	5.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	KNR-W 2-02 d.7 1040-01	Drzwi wejściowe  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				RAZEM	1.800
<b>8</b>		<b>Podokiennik - parapet lastrykowy - naprawa</b>			
82	KNR-W 2-02 d.8 0843-01 analogia	Okładzina parapetów - podokienników z mikrocementu  3.6	m  m	  3.600	
				RAZEM	3.600
<b>9</b>		<b>Wywóz gruzu oraz materiałów z demontażu do utylizacji</b>			
83	KNR 4-04 d.9 1002-02	Przerzut i upryzmowanie gruzu  poz.51*0.05+poz.63*0.04+poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.265	
				RAZEM	2.265
84	KNR-W 4-01 d.9 0105-06 0105-07 analogia	Przewóz gruzu i materiałów z demontażu do utylizacji - taczkami na odległość 30 m  poz.83	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.265	
				RAZEM	2.265
85	KNR-W 4-01 d.9 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu do utylizacji  poz.83	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.265	
				RAZEM	2.265
86	KNR 4-01 d.9 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość 35 km  poz.83*1.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.624	
				RAZEM	3.624